

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.07		
d.1						
2	D-00.00.00	Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy	kpl.	1.00		
d.1						
3	D-00.00.00	Wdrożenie utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu drogowego	kpl.	1.00		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
1	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, krawężniki wraz z wywozem i kosztami składowania	m3	249.00		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ELEMENTY ULIC				
1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	193.00		
d.3						
2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	49.50		
d.3						
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		PODBUDOWY				
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów	m2	540.00		
d.4						
2	D-04.05.01	Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabilizacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni oraz zjazdach	m2	580.00		
d.4						
3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm na jezdni i zjazdach	m2	540.00		
d.4						
4	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem miałem 0/5	m2	78.00		
d.4						
Razem dział: PODBUDOWY						
5		NAWIERZCHNIE				
1	D-05.03.05	Warstwa wiążąca na jezdni o zjazdów z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm - AC-0/16W-50/70	m2	539.27		
d.5						
2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna na jezdni z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm - AC-0/12,8-S-50/70 wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilo ci 0,1- 0,3 kg/m2	m2	539.27		
d.5						
Razem dział: NAWIERZCHNIE						

6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1 d.6	D-09.01.01	Zieleń . Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²	78.00	
2 d.6	D-06.04.01	Odtworzenie (renowacja) rowu odwadniającego - koszenie i profilowanie dna oraz skarp rowu	m	80.0	
3 d.6	D-00.00.00	Montaż znaków pionowych A-7 1 szt., D-1 2 szt.	kpl	1.0	
4 d.6	D-00.00.00	Montaż barier drogowych H1W2A łukowych z rozstawem słupków co 1,0 m	m	22.00	
5 d.6	D-06.01.01	Wykonanie brodu z kostki granitowej kamiennej 18/20 na ławie betonowej gr. 20,0 cm	m ²	7.50	
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					